



**SILVERIO DOMINGUES SERV. DE ENGENHARIA EPP**

CNPJ.: 23.210.621/0001-03

**LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS**

LOCAL: WASHINGTON LUIZ, 200 - BAIRRO ESTAÇÃO -  
MIRACATU/SP

PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

INTERNO						PÉ-DIREITO:	TERREO=	3,90	SUPERIOR=	3,55
AMBIENTE	ÁREA DE PISO	PERIMETRO	ÁREA DE PISO CERÂMICO	AREA PAREDE C/ REVEST. CERÂMICO	AREA DE PAREDE DRYWALL	AREA DE PAREDE DE ALVENARIA INTERNA	FORRO DRYWALL	ÁREA DE JANELAS DE VIDRO	ÁREA DE PORTAS DE VIDRO	Nº DE PORTA DE MADEIRA
<b>TÉRREO</b>										
W.C. VEREADORES FEM.	1,87	5,54	1,87	19,39	4,60	14,79	1,87	0,48	0,00	1,00
W.C. VEREADORES MASC.	1,87	5,54	1,87	19,39	4,60	14,79	1,87	0,48	0,00	1,00
W.C. VEREADORES HALL	4,09	9,34	4,09	14,66	16,22	14,66	4,09	0,72	0,00	1,00
GABINETE 01	6,00	9,80	6,00	0,00	28,86	8,40	6,00	1,20	0,00	1,00
GABINETE 02	6,12	9,90	6,12	0,00	29,06	9,56	6,12	1,47	0,00	1,00
GABINETE 03	6,04	9,67	6,04	0,00	27,42	10,37	6,04	1,50	0,00	1,00
GABINETE 04	5,70	9,34	5,70	0,00	15,95	9,36	5,70	1,44	0,00	1,00
GABINETE 05	6,00	9,80	6,00	0,00	28,86	9,36	6,00	1,44	0,00	1,00
GABINETE 06	6,00	9,80	6,00	0,00	28,86	9,36	6,00	1,44	0,00	1,00
GABINETE 07	6,00	9,80	6,00	0,00	28,86	9,36	6,00	1,44	0,00	1,00
GABINETE 08	6,00	9,80	6,00	0,00	28,86	9,36	6,00	1,44	0,00	1,00
GABINETE 09	6,00	9,80	6,00	0,00	28,86	9,36	6,00	1,44	0,00	1,00
GABINETE 10	5,18	9,12	5,18	0,00	17,86	17,86	5,18	2,70	0,00	1,00
DESPENSA	2,50	6,61	2,50	0,00	12,91	12,91	2,50	0,71	0,00	1,00
SALA DE REUNIÕES	14,27	15,47	14,27	0,00	21,63	25,58	14,27	4,70	0,00	1,00
SALA DE SOM (ATUALIZADA)	3,65	7,66	3,65	0,00	9,67	21,10	3,65	2,00	0,00	1,00
CPD	9,99	13,72	9,99	0,00	26,75	18,56	9,99	1,50	0,00	1,00
HALL DE ACESSO	66,00	31,17	66,00	0,00	30,26	143,62	66,00	6,00	4,10	0,00
CIRCULAÇÃO-01	49,27	48,08	49,27	0,00	187,51	0,00	49,27	0,00	1,68	0,00
CIRCULAÇÃO-02	15,94	13,51	15,94	0,00	0,00	40,53	15,94	0,00	12,60	0,00
HALL-1	3,21	5,20	3,21	0,00	0,00	15,60	3,21	0,00	0,00	2,00
HALL-2	3,21	5,20	3,21	0,00	0,00	15,60	3,21	0,00	0,00	2,00
HALL-3 + RECEPÇÃO	15,54	17,00	15,54	0,00	0,00	51,00	15,54	1,84	2,94	0,00
COZINHA	10,24	12,81	10,24	12,53	9,18	29,25	10,24	1,84	0,00	1,00
W.C. PCD FEM.	3,77	7,80	3,77	23,40	0,00	23,40	3,77	1,27	0,00	1,00
W.C. PCD MASC.	3,77	7,80	3,77	23,40	0,00	23,40	3,77	1,27	0,00	1,00
W.C FEMININO	10,06	12,69	10,06	38,07	0,00	38,07	10,06	1,84	0,00	1,00
W.C. MASCULINO	10,06	12,69	10,06	38,07	0,00	38,07	10,06	1,84	0,00	1,00
PLENÁRIA (VEREADORES)	53,07	32,31	53,07	0,00	0,00	62,36	53,07	0,00	10,94	0,00
PLENÁRIA PUBLICO	193,14	58,49	193,14	0,00	0,00	178,46	193,14	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TÉRREO</b>	<b>534,56</b>		<b>534,56</b>	<b>188,91</b>	<b>586,79</b>	<b>884,11</b>	<b>534,56</b>	<b>41,99</b>	<b>32,26</b>	<b>26,00</b>
<b>SUPERIOR</b>										
W.C. FEM.	2,53	6,66	2,53	23,64	4,19	19,74	2,53	0,81	0,00	1,00



**SILVERIO DOMINGUES SERV. DE ENGENHARIA EPP**

CNPJ.: 23.210.621/0001-03

**LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS**

LOCAL: WASHINGTON LUIZ, 200 - BAIRRO ESTAÇÃO -  
MIRACATU/SP

PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

INTERNO						PÉ-DIREITO:	TERREO=	3,90	SUPERIOR=	3,55
AMBIENTE	ÁREA DE PISO	PERIMETRO	ÁREA DE PISO CERÂMICO	AREA PAREDE C/ REVEST. CERÂMICO	AREA DE PAREDE DRYWALL	ÁREA DE PAREDE DE ALVENARIA INTERNA	FORRO DRYWALL	ÁREA DE JANELAS DE VIDRO	ÁREA DE PORTAS DE VIDRO	Nº DE PORTA DE MADEIRA
W.C. MASC	2,48	6,65	2,48	23,61	9,19	14,41	2,48	0,48	0,00	1,00
A. C.	4,14	8,48	4,14	14,06	16,05	14,06	4,14	0,88	0,00	1,00
SECRETARIA	5,51	9,40	5,51	0,00	16,69	16,69	5,51	1,32	0,00	1,00
JURIDICO	5,51	9,40	5,51	0,00	25,56	7,81	5,51	1,32	0,00	1,00
P. LEGISLATIVO	5,47	9,38	5,47	0,00	25,45	7,70	5,47	1,30	0,00	1,00
P. LEGISLATIVO	5,96	9,77	5,96	0,00	26,23	8,48	5,96	1,43	0,00	1,00
DIRETORIA	8,81	12,04	8,81	0,00	30,21	12,46	8,81	2,11	0,00	1,00
TESOURARIA+CONTABILIDADE	31,18	26,57	31,18	0,00	34,12	37,56	31,18	12,37	0,00	2,00
WC TESOURARIA	5,10	9,06	5,10	32,16	0,00	32,16	5,10	1,24	0,00	1,00
ARQUIVO	8,17	11,51	8,17	0,00	24,89	15,34	8,17	0,00	0,00	1,00
ASSESSORIA PRESIDENCIA	4,10	7,94	4,10	0,00	21,09	7,10	4,10	1,20	0,00	1,00
SALA PRESIDENCIA + ARQUIVO	16,88	18,95	16,88	0,00	40,83	26,45	16,88	4,05	0,00	1,00
WC. PRESIDENCIA	4,18	8,25	4,18	29,29	0,00	29,29	4,18	1,20	0,00	1,00
CIRCULAÇÃO	29,37	31,25	29,37	0,00	89,64	21,30	29,37	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TERREO</b>	<b>139,39</b>		<b>139,39</b>	<b>122,76</b>	<b>364,12</b>	<b>270,55</b>	<b>139,39</b>	<b>29,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
EXTERNO										
AMBIENTE	ÁREA DE PISO INTERTRAVADO	ÁREA DE PISO DE CONCRETO	ÁREA DE PISO CERÂMICO	AREA DE PAREDE DE ALVENARIA	TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE	ÁREA DE JANELAS DE VIDRO	ÁREA DE PORTA DE ALUMÍNIO	ÁREA PILAR METÁLICO (GARAGEM)	X 11 PILARES (m²)	PORTÃO DE CORRER
ALMOXARIFADO INTERNO	0,00	0,00	17,18	50,10	25,67	2,00	2,52	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO EXTERNO	0,00	7,43	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARAGEM COBERTA	243,53	0,00	0,00	0,00	243,53	0,00	0,00	1,73	19,06	0,00
ESTACIONAMENTO DESCOBERTO	478,58	99,14	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22
EDIFICAÇÃO EXTERNO	0,00	66,73	56,81	635,34	571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
MURO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TERREO</b>	<b>722,11</b>		<b>84,46</b>	<b>1081,15</b>	<b>840,73</b>	<b>2,00</b>	<b>2,52</b>	<b>1,73</b>	<b>19,06</b>	<b>15,42</b>
ÁREAS COMPLEMENTARES	M²									
GRAMADO	352,08									
GRADIL	71,80									
JARDIM	23,35									